



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão
WEB - 19329 / 2008

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 19329 / 2008
PROTOCOLO : PRO - 33335285 / 08
DATA DE EMISSÃO : 20/10/2008

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução total ou parcial da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicados abaixo, conforme atestado anexo.

Nome do Profissional : LUCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO
Carteira : 0000006882D MA
CPF : 68679459372

Título(s)

Engenheiro Civil

ART(s)

ART : 349801
Registrada em : 04/09/2007
Baixada em : 17/10/2008
Endereço da Obra : BR-135, CAMPOS DANTAS, CEP : 65000000 PRESIDENTE DUTRA/MA
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Empresa : IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA-ME
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
EXECUCAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL COM AREA 9.898,10M².

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DE SUAS ATRIBUICOES.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada em duas vias de igual teor, por quem de direito.


Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do DEDOC
CREA-MA


Adriane Cristina B. Barreira
AGENTE ADMINISTRATIVO
CREA-MA





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Rua Dr. Paulo Ramos, 570- Centro CEP: 65760-000
CNPJ 06.138.366/0001-08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, firma de construção civil, inscrita no CNPJ nº 07.776.083/0001-54, executou os serviços com as características abaixo descritas:

a) **Contrato:** Construção de Estádio de Futebol

b) **Descrição dos Serviços:**


VER ANEXO

c) **A obra encontra-se 100% concluída.**


d) **Período de execução:** 13 de setembro de 2007 a 21 de março de 2008.

e) **ART n.º 349801 de 04/09/2007**

f) **Responsável Técnico pela obra: ENG.º LUCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO – CREA N.º 6882-MA.**


IRENE DE OLIVEIRA SOARES
Prefeita de Presidente Dutra - MA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE I A CEF TIDÃO
Nº 19329/08 Fls. 01 A 06


Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do DEDOC
CREA-MA

3. OFÍCIO DE NOTAS
RUA: HENRIQUE LEAL, 402 - CENTRO
SÃO LUIS - MA
FONE: (98) 221-2419 - 232-1810

RECONHEÇO A FIRMA POR SEMELHANÇA
CHW8s4SN01-IRENE DE OLIVEIRA SOARES.....

SÃO LUIS, 17/10/2008.

Em test. _____ da Verdade.

ANTONIO EDISIO COELHO NETTO
ESCREVENTE JURAMENTADO



IMPERMANTA**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

Solicitante:

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA

Licitação:

Proposta n.º:

Prazo de Execução:

180 dias

Obra/Local:

Construção de Estádio Municipal e Quadra Poliesportiva

Revisão:

0

Validade:

0 dias

Data:

13 setembro, 2006

Escopo:

Fornecimento de material e mão de obra para Construção de Estádio Municipal e Quadra Poliesportiva no Município de Presidente Dutra - MA

Valor Total do Orçamento

RS

-

Item N.º	Elementos da Etapa de Serviço			Preços [R\$]		Soma do Item [R\$]
	Descrição	Quantidade	Und	Unitário	Total	
1.	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	TAXAS E EMOLUMENTOS	1,00	Und			
1.2	PLACA INDICATIVA DA OBRA	6,00	M2			
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA	2.141,08	M2			
1.2	INFRA-ESTRUTURA					
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	207,41	M3			
1.2.2	ATERRO APILOADO C. AQUISIÇÃO DE MATERIAL	74,00	M3			
1.2.3	ALICERCE EM PEDRA ARG.	207,41	M3			
1.2.4	BALDRAME EM PEDRA ARG	198,52	M3			
1.2.5	CONCRETO CICLÓPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO	6,55	M3			
1.3	SUPERESTRUTURA					
1.3.1	CONCRETO ARMADO FCK=18MPA PARA CINTAS, PILARES, VIGAS E LAJES	9,39	M3			
1.4	PAREDES E PAINÉIS					
1.4.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO	1.615,17	M2			
1.5	COBERTURA					
1.5.1	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM INCL. MADEIRAMENTO	398,40	M2			
1.5.2	LAJE PRÉ-MOLDADA INCL. CAPEAMENTO	130,55	M2			
1.5.3	MANTA ASFÁLTICA 4MM INCL. PROTEÇÃO MECÂNICA	130,55	M2			
1.6	PAVIMENTAÇÃO					
1.6.1	MATACOADO C. BRITA PRETA 1:4:8 E=7CM	546,09	M2			
1.6.2	PISO CERÂMICO 20X20 PEI-5 INC. CONTRAPISO E REJUNTAMENTO	461,09	M2			
1.6.3	RODAPÉ CERÂMICO H=7CM	57,64	M			
1.6.4	SOLEIRA EM GRANITO	11,38	M			
1.6.5	PISO CIMENTADO 1:3 COM JUNTA DE NYLON	285,00	M2			
1.6.6	PISO EM BLOCKET 8CM INCLUINDO COLCHÃO DE AREIA NA ENTRADA PRINCIPAL	865,00	M2			
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
1.7.1	PT ELÉTRICO EM TETO	45,00	UND			
1.7.2	PT ELÉTRICO EM PAREDE	37,00	UND			
1.7.3	TOMADA UNIVERSAL 4X2	16,00	UND			
1.7.4	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO	10,00	UND			
1.7.5	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES	7,00	UND			

CREA - MA

AVERTIMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CEFIDÃO

Nº 19.329/2006, de 01 a 06

Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do DEDOC
CREA-MA

1.7.6	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 1X20W COMPLETA	5,00	UND			
1.7.7	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 1X40W COMPLETA	4,00	UND			
1.7.8	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA	36,00	UND			
1.7.9	ARANDELA COM LÂMPADA INCANDESCENTE 100W	21,00	UND			
1.7.10	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10 A 30A	12,00	UND			
1.7.11	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A	2,00	UND			
1.7.12	QUADRO DE DIST. 24 CIRCUITOS	1,00	UND			
1.7.13	QUADRO MEDIÇÃO TRIF. C. ATERRAMENTO	1,00	UND			
1.7.14	FIO ISOLADO 1,5MM2	625,10	M			
1.7.15	FIO ISOLADO 2,5MM2	356,00	M			
1.7.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PB CABO ISOLADO 4,0MM2	182,30	M			
1.7.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PB 10,0MM2	780,00	M			
1.7.18	EXECUÇÃO DE PONTO ELETRICO EM POSTE PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	36,00	UND			
1.7.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR 400W COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO	36,00	UND			
1.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS					
1.8.1	PONTO HIDRÁULICO	82,00	UND			
1.8.2	PONTO SANITÁRIO PRIMÁRIO	61,00	UND			
1.8.3	TUBO ÁGUA 20MM INCL. CONEXÕES	41,00	M			
1.8.4	TUBO ÁGUA 25MM INCL. CONEXÕES	277,00	M			
1.8.5	TUBO ESGOTO 40MM INC. CONEXÕES	43,00	M			
1.8.6	TUBO ESGOTO 50MM INC. CONEXÕES	31,00	M			
1.8.7	TUBO ESGOTO 100MM INC. CONEXÕES	237,00	M			
1.8.8	CAIXA SIFONADA DE 100MM	13,00	UND			
1.8.9	CAIXA DE INSPEÇÃO 40X40X60CM C. TAMPA DE CONCRETO	10,00	UND			
1.8.10	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA COM TAMPA E ACESSÓRIOS	25,00	UND			
1.8.11	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA COM TORNEIRA E ACESSÓRIOS	30,00	UND			
1.8.12	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	25,00	UND			
1.8.13	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 3/4"	11,00	UND			
1.8.14	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 1/2"	15,00	UND			
1.8.15	TORNEIRA DE INOX PARA LAVATÓRIO	12,00	UND			
1.8.16	CHUVEIRO PVC	15,00	UND			
1.8.17	PORTA PAPEL DE LOUÇA	25,00	UND			
1.8.18	SABONETEIRA DE LOUÇA	15,00	UND			
1.8.19	SIFÃO PVC PARA CUBA DE LOUÇA	12,00	UND			
1.8.20	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE	8,00	UND			
1.8.21	BANCADA DE GRANITO COM 03 CUBAS DE LOUÇA APOIADA SOBRE MÃO FRANCESA DE GRANITO 3,0X0,60M	4,00	UND			
1.8.22	FOSSA 2,50X1,50X1,50M EM ALVENARIA E TAMPA EM CONCRETO ARMADO	1,00	UND			
1.8.23	SUMIDOURO EM ALVENARIA 2,0X1,50M	1,00	UND			
1.8.24	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA 5000L INSTALADA	1,00	UND			
1.8.25	CISTERNA EM ALVENARIA E=15CM CAP. 5000L	1,00	UND			
1.9	REVESTIMENTO DE PAREDES					

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CEFIDAO

Nº 19329/08 F.s. 01 A 06

Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do DEDOC
CREA-MA

1.9.1	CHAPISCO CIMENTO E AREIA	3.485,67	M2			
1.9.2	REBOCO CIMENTO E AREIA	1.711,51	M2			
1.9.3	EMBOÇO ARG. CIMENTO E AREIA	793,08	M2			
1.9.4	AZULEJO BRANCO 15X15CM COM REJUNTAMENTO	793,08	M2			
1.10	ESQUADRIAS METÁLICAS					
1.10.1	PORTA LISA EM MAD 60X210CM COMPLETA	1,00	UND			
1.10.2	PORTA LISA EM MAD 80X210CM COMPLETA	7,00	UND			
1.10.3	PORTA LISA EM MAD 90X210CM COMPLETA	10,00	UND			
1.10.4	PORTA LISA EM MAD 60X160CM COMPLETA	20,00	UND			
1.10.5	PORTA LISA EM MAD 90X160CM COMPLETA	4,00	UND			
1.10.6	ESQUADRIA EM FERRO E VIDRO 5MM	43,44	M2			
1.10.7	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR	39,60	M2			
1.11	FORRO					
1.11.1	FORRO PVC COMPLETO	332,00	M2			
1.12	PINTURA					
1.12.1	PINTURA HIDRACOR 03 DEMÃOS	2.567,91	M2			
1.12.2	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA C. MASSA	170,64	M2			
1.12.3	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	137,88	M2			
1.12.4	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DO CAMPO	767,20	M2			
1.13	DIVERSOS					
1.13.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA BATATAIS INC. TERRA PRETA	9.000,00	M2			
1.13.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 60X40CM	1,00	UND			
1.13.3	POSTE EM CONCRETO ARMADO INCLUINDO SUPORTE PARA REFLETORES	6,00	UND			
1.14	LIMPEZA					
1.14.1	LIMPEZA DA OBRA COM RETIRADA DE ENTULHO	1,00	M2			
2.	QUADRA POLIESPORTIVA COMPLETA					
2.15	SERVIÇOS EM TERRA					
2.15.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	13,68	M3			
2.16	INFRA ESTRUTURA					
2.16.1	CONCRETO ARMADO	3,75	M3			
2.16.2	ALICERCE	13,68	M3			
2.16.3	BALDRAME	6,84	M3			
2.16.4	ATERRO COMPACTADO	154,00	M3			
2.17	SUPERESTRUTURA					
2.17.1	CINTA INFERIOR	1,14	M3			
2.18	COBERTURA					
2.18.1	FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA DE 6"	1.200,00	M2			
2.18.2	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO 6MM	1.440,00	M2			
2.18.3	DUTOS DE ÁGUA PLUVIAL	28,00	M			
2.18.4	TUBOS DE PVC 150MM	100,00	M			

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CÉDULA
 Nº 19329/08 de 01 a 06
 Mary das Graças S. Ribeiro
 Chefe do DEDOC
 CREA-MA

AS

2.18.5	CX PASSAGEM 60X60X60	6,00	UND		
2.19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
2.19.1	POSTES DE FERRO COM DUAS PÉTALAS	2,00	UND		
2.19.2	REFLETOR COMPLETO 400W	16,00	UND		
2.19.3	CABO PB 10,0MM	700,00	M		
2.19.4	ELETRO PVC 2"	350,00	M		
2.19.5	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 06 CIR	1,00	UND		
2.19.6	DISJUNTO MONOFÁSICO 10 A 30A	3,00	UND		
2.20	PAVIMENTAÇÃO				
2.20.1	LASTRO EM CONCRETO	770,00	M2		
2.20.2	PISO CIMENTADO LISO	770,00	M2		
2.20.3	CALÇADA COM MATACOADO	114,00	M2		
2.21	PINTURA				
2.21.1	PINTURA NOVACOR	770,00	M2		
2.21.2	DEMARCAÇÃO DE QUADRA	1,00	UND		
2.21.3	PINTURA DE MURETA	136,80	M2		
2.22	ARQUIBANCADA				
2.22.1	ARQUIBANCADA PRÉ-MOLDADA COMPLETA DE 4 LANCES 35X2,80M	1,00	UND		
2.23	DIVERSOS				
2.23.1	MURETA	68,40	M2		
2.23.2	CHAPISCO	136,80	M2		
2.23.3	REBOCO COM ARGAMASSA	136,80	M2		
2.23.4	PILARETES	0,41	M3		
2.23.5	ALAMBRADOS	387,60	M2		
2.23.6	SUPORTE PARA REDE DE VOLEI	2,00	CJ		
2.23.7	TRAVE 3"	2,00	UND		
2.23.8	ESTRUTURA BASQUETE	2,00	UND		
2.23.9	PLANTIO DE GRAMA	1.000,00	M2		
				Valor Total [R\$]	

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE A CEF FID.ÃO
 Nº 49329/00 Fls. 01 a 06
 Mary das Graças S. Ribeiro
 Chefe do DEDOC
 CREA-MA

Importa o presente orçamento o Valor Total de: **RS**

Carimbo - Assinatura

[Assinatura]



3. OFÍCIO DE NOTAS
 RUA: HENRIQUE LEAL, 402 - CENTRO
 SÃO LUÍS - MA
 FONE: (98) 221-2419 - 232-1810

RECONHEÇO A FIRMA POR SEMELHANÇA
 CHUBS4SN11-IRENE DE OLIVEIRA SOARES...
 SÃO LUÍS, 17/10/2008
 Em test. *[Assinatura]* da Verdade.
 ANTONIO EDISIO COELHO NETTO
 ESCRIVENTE JURAMENTADO